

橋梁個別施設計画（案）BMSにより自動出力される～10年間の修繕計画（案）（策定後）
2021年～2030年【新冠町】 策定対象橋梁数～全84橋

【様式1－2】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費 (百万円)	備考							
								2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)			2029 (R11)	2030 (R12)					
豊洋橋 0001	その他	第2号線 0002	12.24	1989	36	2024	対策内容									定期点検3-A	定期点検4-A	【主桁】断面修復工 【床版】床版防水工+遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替え-全箇所	14.0	設計委託費 8.0				
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C			径間数 1																					
事業費																								
小松橋 0002	1級	第3号線 0003	5.64	1990	35	2022	対策内容									定期点検2-4	定期点検3-D							
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A			径間数 1																					
事業費																								
泊津橋 0003	1級	万世新冠線 0005	15.20	1995	30	2022	対策内容	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）								定期点検2-4	定期点検3-D							
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A			径間数 1																					
事業費			25.2																					
石田橋 0004	1級	万世新冠線 0005	12.80	1993	32	2022	対策内容	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）								定期点検2-4	定期点検3-D							
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A			径間数 1																					
事業費			13.2																					
三股橋 0005	1級	万世新冠線 0005	18.40	1993	32	2023	対策内容	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）								定期点検2-5	定期点検3-D							
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B			径間数 1																					
事業費			13.2																					
東泊津1号橋 0006	2級	東泊津新冠線 0006	6.34	1987	38	2022	対策内容	【橋台】根継ぎ工-A1 定期点検2-4 【伸縮装置】取替え-A1								【橋台】根継ぎ工-A2 定期点検2-4 【伸縮装置】取替え-A2	定期点検3-C		16.4	設計委託費 5.7				
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C			径間数 1					8.3													8.1			
事業費																								
明和橋 0007	2級	明和古岸線 0015	216.90	1988	37	2022	対策内容	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）								定期点検2-4	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 定期点検3-D							
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A			径間数 7																					
事業費			52.8				4.3																	
ほととぎす橋 0008	その他	岩清水線 0019	150.82	1978	47	2021	対策内容	【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）								定期点検2-3	定期点検3-B	定期点検4-B						
健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:A			径間数 6																					
事業費			75.1																					
岩清水1号橋 0009	その他	岩清水線 0019	12.50	1979	46	2021	対策内容	定期点検2-3								定期点検3-B		定期点検4-B						
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C			径間数 1																					
事業費																								
潮見橋 0010	その他	節婦仲通線 0021	8.42	1968	57	2024	対策内容	【床版】床版防水工+遊離石灰除去工 【橋台】断面修復工-A2【伸縮装置】取替え-全箇所 【地覆・防護柵】部分打替え工								定期点検3-A	定期点検4-A		12.0	設計委託費 11.6				
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A			径間数 1																					
事業費											12.0													
村口橋 0011	その他	大節婦線 0023	6.40	1981	44	2021	対策内容	定期点検2-3								定期点検3-B		【橋台】断面修復工+根継ぎ工-A1 【伸縮装置】取替え-全箇所 定期点検4-B	9.0	設計委託費 8.0				
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C			径間数 1																					
事業費																								
弥生橋 0012	その他	大節婦線 0023	6.34	1982	43	2021	対策内容	定期点検2-3								定期点検3-B	【橋台】断面修復工+根継ぎ工-A2 【伸縮装置】取替え-全箇所 【地覆・防護柵】部分打替え工	定期点検4-B	9.5	設計委託費 12.3				
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C			径間数 1																					
事業費											9.5													
中野橋 0013	その他	大節婦線 0023	5.65	1983	42	2022	対策内容	【橋台】断面修復工-A1、A2+根継ぎ工-A1 【伸縮装置】取替え-全箇所								定期点検2-4	定期点検3-C		6.5	設計委託費 5.8				
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C			径間数 1					6.5																
事業費																								
伊東橋 0014	その他	受乞線 0024	18.50	1976	49	2022	対策内容	【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）								定期点検2-4	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 定期点検3-C		14.2	3.4				
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B			径間数 1					定期点検2-4																
事業費			14.2																					
小田島橋 0015	2級	美宇太陽線 0025	37.50	2005	20	2022	対策内容	【床版】床版打換え								定期点検2-4	定期点検3-D							
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B			径間数 1					定期点検2-4																
事業費			65.1																					
芽呂沢橋 0016 2016(H28) 補修設計済 2016(H28) 補修工事済	1級	美宇若園線 0026	11.40	1969	56	2024	対策内容									定期点検3-A	定期点検4-A	【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工 +表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）	4.8					
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C			径間数 1																					
事業費																								
みのり橋 0017 2016(H28) 補修設計済 2017(H29) 補修工事済	1級	美宇若園線 0026	10.40	1969	56	2024	対策内容	定期点検2-3								定期点検3-B		定期点検4-B						
健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:C			径間数 1																					
事業費																								
静香橋 0018	1級	美宇若園線 0026	11.30	1969	56	2024	対策内容									定期点検3-A	定期点検4-A	【床版】床版防水工+遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替え-全箇所 【地覆・防護柵】ひび割れ注入工	12.5	設計委託費 7.5				
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C			径間数 1																					
事業費																								
咲橋 0019	1級	美宇若園線 0026	13.60	1970	55	2024	対策内容									定期点検3-A	【床版】床版防水工+遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替え-全箇所	定期点検4-A	12.3	設計委託費 6.2				
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C			径間数 1																					
事業費																								

橋梁個別施設計画（案）BMSにより自動出力される～10年間の修繕計画（案）（策定後）
 2021年～2030年【新冠町】 策定対象橋梁数～全84橋

【様式1－2】
 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	備考
								2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)		
豊年橋 0020 2020(R02) 補修設計 2021(R03) 補修工事予定 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	美宇若園線 0026	6.34 径間数 1	1970	55	2021	対策内容 事業費	定期点検2-3	【橋梁】架換え			定期点検3-B	【橋台】断面修復工+ひびわれ注工		定期点検4-B	31.0	設計委託費 13.2		
美園橋 0022 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	美宇若園線 0026	6.40 径間数 1	1972	53	2022	対策内容 事業費		定期点検2-4			定期点検3-C	【床版】床版防水工 【伸縮装置】取替え-全箇所 【地覆・防護柵】部分打替工			15.0	設計委託費 19.3		
営林橋 0023 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	里平新和線 0027	10.49 径間数 1	1977	48	2021	対策内容 事業費	定期点検2-3	【橋台】断面修復工-A1 【床版】床版防水工+遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替え-全箇所			定期点検3-B			定期点検4-B	15.1	設計委託費 5.2		
天神橋 0024 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	1級	東川線 0029	20.30 径間数 1	2005	20	2023	対策内容 事業費	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）		定期点検2-5			定期点検3-E						
扇橋 0025 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	1級	東川線 0029	20.10 径間数 1	2005	20	2023	対策内容 事業費	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）		定期点検2-5			定期点検3-E						
日の出橋 0026 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	1級	東川線 0029	22.70 径間数 1	2005	20	2023	対策内容 事業費	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）		定期点検2-5			定期点検3-E						
曙橋 0027 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	東川線 0029	12.54 径間数 1	1968	57	2021	対策内容 事業費	定期点検2-3			定期点検3-B	【床版】床版防水工+遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替え-全箇所		定期点検4-B	11.5	設計委託費 8.0			
月見橋 0028 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	東川線 0029	7.34 径間数 1	1977	48	2021	対策内容 事業費	定期点検2-3			定期点検3-B	【橋台】断面修復工-A1 【床版】床版防水工 【伸縮装置】取替え-全箇所		定期点検4-B	12.0	設計委託費 8.8			
朝日橋 0029 2014(H26) 補修設計済 2014(H26) 補修工事済 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	東川線 0029	10.08 径間数 2	1977	48	2021	対策内容 事業費	定期点検2-3			定期点検3-B			定期点検4-B					
豊橋 0030 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	東川線 0029	3.60 径間数 1	1978	47	2021	対策内容 事業費	定期点検2-3			【橋台】断面修復工+ひびわれ注工	定期点検3-B		定期点検4-B					
節婦1号橋 0031 2018(H30) 補修設計済 2019(R01) 補修工事済 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:C	その他	節婦水源池線 0030	7.50 径間数 1	1967	58	2023	対策内容 事業費			定期点検2-5		【橋台】断面修復工+ひびわれ注工	定期点検3-D	【橋台】断面修復工+ひびわれ注工					
節婦2号橋 0032 2018(H30) 補修設計済 2019(R01) 補修工事済 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:C	その他	節婦水源池線 0030	7.40 径間数 1	1967	58	2023	対策内容 事業費			定期点検2-5		【橋台】断面修復工+ひびわれ注工	定期点検3-D						
節婦3号橋 0033 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C	その他	節婦水源池線 0030	7.30 径間数 1	1967	58	2023	対策内容 事業費			定期点検2-5		【主桁】表面含浸工【橋台】断面修復工+根継ぎ工-A1 【床版】床版防水工【伸縮装置】取替え-全箇所 定期点検3-D 【地覆・防護柵】取替え-全箇所	20.0			20.0	設計委託費 12.9		
清水橋 0034 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	2級	共栄線 0031	6.30 径間数 1	1978	47	2021	対策内容 事業費	定期点検2-3			定期点検3-B			定期点検4-B		0.0			
共栄2号橋 0035 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C	2級	共栄3号線 0034	10.26 径間数 1	1997	28	2023	対策内容 事業費	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）		定期点検3-A			【橋台】ひびわれ注工-A2 【床版】床版防水工+遊離石灰除去工 定期点検4-A 【伸縮装置】取替え-全箇所	15.0		15.0	設計委託費 8.0		
共栄1号橋 0036 2020(R02) 補修設計済 2021(R03) 補修工事予定 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	2級	共栄3号線 0034	16.78 径間数 1	2003	22	2023	対策内容 事業費	【橋台】断面修復工+ひびわれ注工 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋台】ひびわれ注工+遊離石灰除去工-A2	定期点検2-5			定期点検3-D	【橋台】断面修復工+ひびわれ注工	3.0		1.3	設計委託費 -		
拓光橋 0037 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C	その他	美宇1号線 0035	11.64 径間数 1	1985	40	2022	対策内容 事業費		定期点検2-4			定期点検3-C		【床版】床版防水工+遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替え-全箇所	8.0	8.0	設計委託費 8.0		
早川橋 0038 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C	2級	芽呂沢太陽線 0037	3.50 径間数 1	1993	32	2023	対策内容 事業費			【主桁】断面修復工+ひびわれ注工+表面含浸工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注工	定期点検2-5		定期点検3-E						
中地橋 0039 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:C	2級	芽呂沢太陽線 0037	2.40 径間数 1	1993	32	2023	対策内容 事業費			定期点検2-5			定期点検3-E	【函渠】撤去工 【管渠】横断管渠工		17.5	函渠工撤去後 道路盛土施工 設計委託費 8.5		

橋梁個別施設計画（案）BMSにより自動出力される～10年間の修繕計画（案）（策定後）
2021年～2030年【新冠町】 策定対象橋梁数～全84橋

【様式1－2】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費 (百万円)	備考		
								2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)			2029 (R11)	2030 (R12)
去童橋 0040	その他	朝日集乳所線 0042	4.70	1983	42	2022	対策内容		定期点検2-4				定期点検3-C						
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 1				事業費												
陽成橋 0041 2018(H30) 補修設計済 2019(R01) 補修工事済	2級	里平太陽線 0043	15.04	1991	34	2022	対策内容		定期点検2-4				定期点検3-D						
健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 1				事業費												
岩見橋 0042	2級	里平太陽線 0043	55.92	1967	58	2024	対策内容	【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）	定期点検2-3		定期点検3-A		【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工		【床版】床版防水工【伸縮装置】取替え-全箇所 【支承】沓座モルタル打替え+支承再据付（ｼﾞｬｯｷｯﾌﾟあり）	定期点検4-A			
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 3				事業費	58.6		【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	17.0			【橋台】断面修復工+ひびわれ注 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注	16.8	【支承】沓座モルタル打替え（ｼﾞｬｯｷｯﾌﾟなし） 【橋台】断面修復工-P2+ひびわれ注入工-A1,	31.5	31.5	設計委託費 12.5
高陽橋 0043	2級	里平太陽線 0043	49.32	1967	58	2021	対策内容	【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）	定期点検2-3			定期点検3-B		【橋台】 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工	【床版】床版防水工+ひびわれ注入工 【支承】沓座モルタル打替え（ｼﾞｬｯｷｯﾌﾟなし）	定期点検4-B			
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 3				事業費	71.8		【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工				16.8	34.0			34.0	設計委託費 14.7
裾野橋 0044	2級	里平太陽線 0043	48.20	1972	53	2024	対策内容	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）	定期点検2-3		定期点検3-A					定期点検4-A			
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 2				事業費	11.7											
緑橋 0045	その他	緑丘横断線 0044	8.74	1987	38	2022	対策内容		定期点検2-4				定期点検3-D						
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 1				事業費												
富里橋 0046 2014(H26) 補修設計済 2015(H27) 補修工事済	1級	新和塚本富里線 0048	52.60	1970	55	2022	対策内容	【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）	定期点検2-4				定期点検3-C		【支承】沓座モルタル打替え+支承再据付（ｼﾞｬｯｷｯﾌﾟあり） 【支承】沓座モルタル打替え（ｼﾞｬｯｷｯﾌﾟなし） 【伸縮装置】取替え-A2 【地覆・防護柵】断面修復工				
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 2				事業費	46.0						41.0				41.0	設計委託費 16.7
菊地橋 0047	1級	里平陽明中里線 0049	4.10	1993	32	2023	対策内容			定期点検2-5				定期点検3-E					
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 1				事業費												
有明橋 0048	2級	明和新栄線 0054	13.54	1966	55	2015	対策内容				定期点検3-A			【橋台】断面修復工-A2 【床版】床版防水工+遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替え-全箇所 【地覆・防護柵】部分打替え工		定期点検4-A			
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 1				事業費							14.5				14.5	設計委託費 9.0
開明橋 0049	2級	明和新栄線 0054	11.46	1963	62	2024	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A	【主桁】断面修復工+表面含浸工 【床版】床版防水工+遊離石灰除去工 【橋台】断面修復工-A2 【伸縮装置】取替え-全箇所	18.5	設計委託費 8.5
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 1				事業費										18.5	18.5	
陽和橋 0050 2016(H28) 補修設計済 2017(H29) 補修工事済	2級	明和新栄線 0054	11.46	1963	62	2021	対策内容	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）	定期点検2-3			定期点検3-B		【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工		定期点検4-B			
健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 1				事業費	7.8						2.6					
泉橋 0051 2018(H30) 補修設計済 2019(R01) 補修工事済	その他	泉神社大森線 0056	16.68	1980	45	2022	対策内容		【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）	定期点検2-4			定期点検3-C						
健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 1				事業費		14.4										
山園橋 0052	その他	若園畠山山内線 0061	3.60	2004	21	2023	対策内容			定期点検2-5				定期点検3-E					
健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 1				事業費												
奥田橋 0053	2級	緑丘水源地幹線 0063	10.39	1981	44	2022	対策内容	【支承】取替え（鋼製からゴム製）	定期点検2-4				定期点検3-C						
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 1				事業費	31.4											
緑丘1号橋 0054	2級	緑丘水源地幹線 0063	9.60	1981	44	2022	対策内容		定期点検2-4				【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	定期点検3-C					
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 1				事業費					3.0							
緑丘2号橋 0055	2級	緑丘水源地幹線 0063	9.11	1982	43	2022	対策内容		定期点検2-4				定期点検3-C						
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 1				事業費												
響橋 0056	その他	泉高岡佐々木線 0069	19.68	1984	41	2021	対策内容	【床版】床版打換え 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）	定期点検2-3			定期点検3-B				【支承】沓座モルタル打替え+支承再据付（ｼﾞｬｯｷｯﾌﾟあり） 沓座モルタル打替え（ｼﾞｬｯｷｯﾌﾟなし） ｱﾝｵｰﾙﾄﾞ舗付け工-A1G2, A1G3 【橋台】ひびわれ	定期点検4-B	【伸縮装置】取替え-全箇所	設計委託費 7.0
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 1				事業費	55.9								13.5		13.5	
冠明橋 0057 2017(H29) 補修設計済 2018,2019(H30,R01) 補修工事済	その他	明和卯坂中山線 0070	11.40	1964	61	2024	対策内容				定期点検3-A		【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工		定期点検4-A				
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 1				事業費							3.0					
丸山橋 0058 2015(H27) 架換え設計 2016(H28) 架換工事済	その他	大狩部上平松本線 0074	6.00	2016	9	2024	対策内容	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工			定期点検3-A					定期点検4-A			
健全性診断区分:Ⅰ 維持管理区分:Ⅱ			径間数 1				事業費	3.6	5.0										

橋梁個別施設計画（案）BMSにより自動出力される～10年間の修繕計画（案）（策定後）
 2021年～2030年【新冠町】 策定対象橋梁数～全84橋

【様式1－2】
 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費 (百万円)	備考		
								2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)			2029 (R11)	2030 (R12)
望洋橋 0059	2級	大狩部町田金井線 0075	17.70	2005	20	2022	対策内容	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）											
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			定期点検2-4					定期点検3-C											
事業費			10.2																
太陽1号橋 0060 2017(H29) 補修設計済 2018,2019(H30,R01) 補修工事済	2級	太陽久米白井線 0076	7.84	1977	48	2022	対策内容	【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工											
健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅱ			定期点検2-4					定期点検3-C											
事業費																			
浦里橋 0062	その他	新冠市街地線2号支線 0088	7.00	1972	53	2024	対策内容	【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）											
健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅰ			定期点検2-3					定期点検3-A	定期点検4-A										
事業費								3.8											
節婦小橋(車道) 0063	2級	節婦市街地線 0089	8.50	1954	71	2022	対策内容	【橋梁】架換え【橋梁】架換え【橋梁】架換え											
健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅰ			定期点検3-A					定期点検4-A											
事業費									13.1	197.7	8.3								
節婦小橋(歩道) 0063	2級	節婦市街地線 0089	12.00	1990	35	2022	対策内容	【橋梁】架換え【橋梁】架換え【橋梁】架換え											
健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:Ⅰ			定期点検3-A					定期点検4-A											
事業費																			
朝日3号橋 0064	その他	朝日山手線 0096	12.26	2005	20	2022	対策内容	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）											
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			定期点検2-5					定期点検3-E											
事業費			8.6																
朝日2号橋 0065	その他	朝日山手線 0096	11.50	2001	24	2022	対策内容	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）								【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工			
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅲ			定期点検2-4					定期点検3-D											
事業費			8.2											2.1					
朝日1号橋 0066	その他	朝日山手線 0096	4.70	1996	29	2023	対策内容	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）								定期点検3-E			
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			定期点検2-5																
事業費			8.2																
文教橋 0067 2014(H26) 補修設計済 2014(H26) 補修工事済	1級	新冠市街地線 0099	3.00	1977	48	2024	対策内容	【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工								定期点検4-B			
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅰ			定期点検2-3					定期点検3-B											
事業費									5.8										
川手橋 0068	その他	朝日川手線 0133	8.44	1991	34	2023	対策内容	定期点検2-5								定期点検3-D			
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ																			
事業費																			
川柳橋 0069	その他	朝日川手線 0133	3.90	1982	43	2022	対策内容	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）								定期点検3-C			
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅲ			定期点検2-4																
事業費			12.0																
清流橋 0076	その他	美宇鎌田牧野線 0143	45.00	2005	20	2023	対策内容	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）								定期点検3-E			
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅱ			定期点検2-5																
事業費			7.0																
冠小橋 0077	その他	新冠小学校線 0155	8.45	1981	44	2022	対策内容	定期点検2-4								定期点検3-D			
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅲ																			
事業費																			
稲荷沢橋 0078	その他	節婦共同干場線 0169	3.50	1987	38	2022	対策内容	定期点検2-4								定期点検3-D			
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅰ																			
事業費																			
新栄橋 0079	1級	新栄古岸線 0187	3.60	1985	40	2022	対策内容	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工								定期点検3-C			
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅲ			定期点検2-4																
事業費									4.5										
豊橋 0080	1級	新栄古岸線 0187	2.50	1988	37	2022	対策内容	定期点検2-4								定期点検3-D			
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅲ																			
事業費																			
滑若橋 0081 2014(H26) 補修設計済 2015(H27) 補修工事済	1級	新栄古岸線 0187	171.60	1958	67	2022	対策内容	【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）								【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工		
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅰ			定期点検2-4					定期点検3-C											
事業費			135.0									86.2							
友愛橋 0082	その他	節婦友愛線 0193	8.60	1984	41	2022	対策内容	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工								【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	定期点検3-C		
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅲ			定期点検2-4																
事業費								2.3		1.5									
トキシベツ1号橋 0083	その他	高江トキシベツ線 0196	12.54	1979	46	2021	対策内容	定期点検2-3								定期点検3-B	定期点検4-B		
健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:Ⅲ																			
事業費																			

橋梁個別施設計画（案）BMSにより自動出力される～10年間の修繕計画（案）（策定後）
 2021年～2030年【新冠町】 策定対象橋梁数～全84橋

【様式1－2】
 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	備考		
								2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)				
トキシベツ2号橋 0084	その他	高江トキシベツ線 0196	9.04	2004	21	2023	対策内容	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）													
健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1														定期点検3-E				
事業費			5.6																		
トキシベツ3号橋 0085	その他	高江トキシベツ線 0196	4.35	1980	45	2023	対策内容			定期点検2-5						定期点検3-E					
健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1																		
事業費																					
トキシベツ4号橋 0086	その他	高江トキシベツ線 0196	4.35	1980	45	2023	対策内容			定期点検2-5						定期点検3-E					
健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1																		
事業費																					
トキシベツ5号橋 0087	その他	高江トキシベツ線 0196	4.35	1980	45	2023	対策内容			定期点検2-5						定期点検3-E					
健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1																		
事業費																					
トキシベツ6号橋 0088	その他	高江トキシベツ線 0196	4.35	1980	45	2023	対策内容			定期点検2-5						定期点検3-E	【主桁】断面修復工 【橋台】根継ぎ工-A1、A2	4.5	設計委託費 8.5		
健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1																		
事業費																					
新栄橋 0089	その他	新栄若園線 0018	194.40	2001	24	2023	対策内容	【床版】床版打換え 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）										【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工			
健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：A			径間数 6							定期点検2-5							定期点検3-E				
事業費			176.4																10.8		
メロディーン大橋 0090	その他	判官館森林公園線 0195	222.00	1999	26	2024	対策内容	【床版】床版打換え 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）										【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）		【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工	
健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：A			径間数 6					定期点検2-3			定期点検3-A							定期点検4-A			
事業費			200.6												39.1			2.3	8.3		
高瀬橋 0091	2級	元神部町有牧野芽呂線 0103	15.56	2011	14	2023	対策内容		【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工				【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）								
健全性診断区分：Ⅱ 維持管理区分：B			径間数 1							定期点検2-5					定期点検3-E						
事業費											3.6				10.2						
今後の修繕・架替え事業費(百万円)								1,175.4	25.5	61.6	22.3	16.0	108.0	75.3	8.3	4.1	26.4	1,522.9			
● 今後の修繕・架替え事業費(百万円)（平準化） ～ ①+②+③								47.2	83.5	41.7	24.7	247.4	126.0	123.7	85.0	129.0	103.0	1,011.1			
・年度別修繕・架替え工事費(百万円) ～ ①								1.3	60.9	8.1	13.1	197.7	55.6	89.0	45.5	60.0	84.0	615.2			
・橋梁定期点検及び修繕計画策定委託費(百万円) ～ ②								16.0	16.0	12.3	11.6	11.4	12.0	12.0	12.0	12.0	19.0	134.2	R12修繕計画 策定予定		
・年度別設計委託費(百万円) ～ ③								29.9	6.6	21.3	0.0	38.3	58.4	22.7	27.5	57.0	0.0	261.7			
● 年度別修繕対象橋梁数(設計)								4	1	1	0	3	5	2	3	7	0	26			
● 年度別修繕対象橋梁数(工事)								1	4	1	1	1	4	5	2	3	7	29			
● 年度別定期点検橋梁数(点検)								21	28	23	16	17	17	17	17	16	17	189	2巡目～72橋 3巡目～84橋 4巡目～33橋		

特記1. 上表内、各種修繕工法について

灰色表記の文字・数字 ～ WebBMSにより計上された初期策定結果。橋梁点検結果から判断し、修繕対策を見送った部位・部材（平準化後の事業費に含まない）

黒色表記の文字・数字 ～ WebBMSにより計上された初期策定結果。修繕・架換え事業費の平準化を考慮し、補修時期の見直しを行った部位・部材（平準化後の事業費に含む）

赤色表記の文字・数字 ～ WebBMSにより初期策定結果として未計上、もしくはシステム策定対象外だが、損傷状況から修繕が必要であると判断し、別途計上を行った部位・部材（平準化後の事業費に含む）

特記2. 管理橋梁の定期点検は、5年程度の周期で実施するものとする。（平準化の事業費に含む）

特記3. 各橋梁の修繕実施設計を行う際には、詳細調査を行い再度、損傷・修繕箇所の確認および対策工法等について検討・決定を行うものとする。